



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Projekt „VYTVOŘENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ“, část 2 - pasporty 2. Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009983 byl realizován Sdružením obcí mikroregionu Království.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pasport televizního kabelu pro obec Čelechovice r. 2020

Zjednodušená stavební dokumentace

Objednatel: Sdružení obcí mikroregionu Království
Zakázka č.: OB-M-1076/2019

Obsah:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C. ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval: Bc. Michal Kvapilík

V Otrokovicích dne 12.8.2020



MDP GEO, s.r.o.

Masarykova 202

763 26 Luhačovice

T: + 420 608 866 306

M: mdpgeo@mdpgeo.cz

W: www.mdpgeo.cz

IČO 25 58 83 03

DIČ CZ 25 58 83 03

číslo účtu: UniCreditBank 2114182171 / 2700

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1. Identifikační údaje:

A1.1 Údaje o stavbě

a. název zakázky:	Vytvoření strategických dokumentů pro Sdružení obcí mikroregionu Království
b. místo stavby:	Obec Čelechovice

A.1.2 Údaje o vlastníkov

Čelechovice jsou obec v Olomouckém kraji, ležící v okrese Přerov. Žije zde 125 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Království a Dolek.

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

MDP GEO, s.r.o., IČO: 25588303, Masarykova 202, 763 26 Luhačovice

A2. Seznam vstupních podkladů

- a) Tištěný situační zakres z roku 1997, vytvořený při vybudování televizního kabelu firmou EMOS.

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) popis stavby

- stavba je užívána pro připojení televizních zásuvek v rodinné zástavbě na území obce Čelechovice,
- Původní data byla zpracována a převedena do potřebných formátů shp., dgn. a dwg

b) technický popis stavby a jejího technického zařízení,

V obci byla v roce 1997 firmou EMOS vybudována síť televizních kabelových rozvodů s hlavní přijímací stanicí v Obecním úřadě. Stavba řeší připojení celkem 94 účastnických zásuvek rodinné zástavbě (47 domů), tak aby rozvody splňovaly požadavky ČSN 367211 a mohly se stát součástí TKR. Rozvody TKR využívají v max. míře výkopy pro telefonní síť.

c) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

Pasportizováno:

6 kabelových skříní

CELKEM pasportizováno 1,85 km televizního kabelu

C ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby.

C1. Seznam výkresů/souborů:

Celechovice_TV_kabel.pdf	Mapa Televizního kabelu
Celechovice_TZ_TVkabel.pdf	Technická zpráva
Data	Adresář s digitálními daty ve formátu shp., dgn., dwg.